

H7 – Vand til slagtegrise, drikkeventiler



Kontrol af vandydelse i foderautomat.



En simpel måde til gennemskylning af rør.

Slagtegrises vandbehov afhænger af foderets indhold af tørstof, protein og salte, foderoptagelse og omgivelsernes temperatur.

1. Placering

Vandventiler skal placeres i en højde, der gør det nemt for grisene at drikke.

2. Antal grise pr. drikkeventil

Tørfodring: maks. 10 grise og altid minimum 2 drikkeventiler pr. sti. Vådfodring: maks. 15 grise.

3. Drikkeventilers vandydelse

Ung- og slagtesvin: min. 0,8-1,2 liter pr. minut uanset ventilttype.

4. Kontrol af vandydelse

Foretages med stopur og litermål. Vandet opsamles i beholder eller plastikpose inden overhældning og måling i litermål.

5. Rengøring

Uanset type er det vigtigt, at vandforsyningen er let at rengøre, udskifte, justere og vedligeholde.

Forkert placering af vandventil

- Drikkeventil over vådfoderkrybben kan give vandspild i krybbe og påvirke grisenes foderoptagelse negativt.



H7 – Vand til slagtegrise, drikkeventiler

1.	Vandventiler skal være lette at rengøre, justere, udskifte og vedligeholde.
2.	I stier med få grise skal der altid være minimum 2 ventiler pr. sti, så grisene ikke er afhængige af én enkelt ventils funktion. Derudover har den rangsvage gris større mulighed for at få vand.
3.	For lav ydelse på drikkeventiler medfører for lav vandoptagelse hos grisene. Der kan være stor forskel i vandydelse i et staldsystem bl.a. pga. tryktab gennem rørsystemet. Kontrol af vandydelsen før indsættelse af grise i stien skal suppleres med kontrol samtidig med, at der er flest mulige grise, der drikker og / eller der bruges vand til f.eks. højtryksrensning eller indtagning af vand til vådfodring.
4.	Vandet opsamles i beholder eller plastikpose inden overhældning og måling i litermål. Tryk vand ud af ventilen i 15 sekunder, hæld vandet i litermål og aflæs vandstanden. Gang resultatet med 4, så er vandydelsen omregnet pr. minut.
5.	Efter tom-periode gennemskylles vandrørene mv. inden grisene begynder at bruge vandforsyningen. Derudover bør drikkeventilernes funktion kontrolleres kontinuerligt, så samtlige ventiler i en sektion er testet i løbet af 14 dage.